

ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SEMESTRALE IMPIANTO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ALLE NAVI:

Tale impianto è stato realizzato al fine del rifornimento di acqua potabile alle navi presso la banchina portuale. Oltre agli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni normative sono previsti i seguenti interventi:

1. Controllo e verifica regolare funzionamento della stazione di pressurizzazione;
2. Verifica della funzionalità e taratura pressostati, dei misuratori di pressione, e di tutti i dispositivi installati;
3. Prova di funzionamento dei gruppi di pressurizzazione, senso di rotazione ed assorbimento elettrico;
4. Verifica e controllo delle tenute meccaniche tra girante e motore;
5. Verifica, controllo e ripristino dei “polmoni d’aria” con eventuale sostituzione o ripristino del cuscinio d’aria nel caso dell’autocalve;
6. Controllo ed eliminazione di eventuali perdite d’acqua del circuito;
7. Movimentazione di tutte le valvole di sezionamento presenti all’interno della centrale e sulla linea di adduzione (anche quelle presenti sotto la banchina portuale) con minimo due movimentazioni complete per valvola;
8. Verifica funzionalità quadri elettrici di comando impianto, con verifica teleruttori, interruttori, fusibili ed eventuale sostituzione delle componenti danneggiate o parzialmente funzionanti;
9. Verniciatura delle tubazioni e valvole di sezionamento che presentano un principio di ossidazione;
10. Pulizia dei locali.